



Protokollauszug
19. Sitzung vom 25. September 2019

**196/2019 33.03.002 Schulstrasse - Ahornweg, Werkleitungsbau
 Projekt, gebundene Ausgabe von Fr. 377'480.00 und
 Arbeitsvergaben**

1. Ausgangslage

Im Jahr 2016 wurden die beiden Wasserleitungen aus Stahl DN 250 und 150 in der Schulstrasse bis Höhe Haldenweg saniert. In einer weiteren Etappe muss nun die aus dem Jahre 1962 stammende Asbestzementleitung DN 250 in der Schulstrasse und im Ahornweg ersetzt und die Stahlleitung DN 150 in der Schulstrasse bis Höhe Ahornweg verlängert werden.

2. Projekt

In der Schulstrasse werden die beiden Wasserleitungen DN 250 (Transportleitung) und DN 150 (Versorgungsleitung) zusammen mit einem Signalkabel in einem Kombigraben von rund 100 m Länge verlegt. Die Stahlleitung DN 150 wird auf der Höhe des Ahornwegs mit der bestehenden Gussleitung DN 150 aus dem Jahre 1968 zusammengeschlossen. Im Ahornweg werden die Wasserleitung DN 250 und das Signalkabel, bis zum Zusammenschluss mit der bestehenden Stahlleitung DN 250 aus dem Jahre 2017, auf einer Länge von 91 m weitergeführt. Die engen Platzverhältnisse im Ahornweg und der Knotenpunkt in der Schulstrasse stellen in der Ausführung besondere Herausforderungen dar. Neben der Transport- und der Versorgungsleitung werden drei Hausanschlüsse und ein Hydrant erstellt.

3. Kosten

Beschaffungskosten

Die Erhebung des Kostenvoranschlags zeigt sich wie folgt:

	Wasser- versorgung	Total	MWST	Total
	INV00107- 710-5030.00	exkl. MWST	7.7%	inkl. MWST
Baumeisterarbeiten	180'000.00	180'000.00	13'900.00	193'900.00
Installation	146'660.00	146'660.00	11'300.00	157'960.00
Nebenarbeiten	8'500.00	8'500.00	700.00	9'200.00
Honorar Planer	42'320.00	42'320.00		42'320.00
Total exkl. MWST	377'480.00	377'480.00		
MWST 7.7 %	25'900.00		25'900.00	
Total inkl. MWST	403'380.00			403'380.00

Folgekosten

Die im ersten Jahr nach Inbetriebnahme anfallenden Kapitalfolgekosten (Abschreibungen und Verzinsung) betragen rund Fr. 5'800.00.

4. Kreditrechtliche Bestimmungen

Bei der Investition handelt es sich um eine gebundene Ausgabe, da die Arbeiten zur Sanierung und Herstellung eines gesetzeskonformen Zustands des öffentlichen Wasserversorgungsnetzes örtlich, sachlich und zeitlich nicht verschiebbar sind. In der Investitionsplanung 2019 sind gesamthaft Fr. 408'000.00 vorgemerkt.

5. Submission

Für die Vergabe der Baumeisterarbeiten wurde das Einladungsverfahren gemäss kantonaler Submissionsverordnung gewählt. Unter den eingegangenen Angeboten reichte die Bauunternehmung L. Gasser & Co. AG das wirtschaftlich günstigste Angebot ein.

Neben der internen Vergabe an den Bereich Tiefbau der Abteilung Bau und Planung und an das Gas-/Wasser-Installationsteam der Abteilung Werke, Versorgung und Anlagen werden die übrigen Aufträge freihändig vergeben.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Für das Projekt Schulstrasse - Ahornweg, Werkleitungsbau wird eine gebundene Ausgabe von Fr. 377'480.00 exkl. MWST zu Lasten der Investition INV 00107 bewilligt.
2. Es werden folgende Aufträge vergeben (Beträge inkl. MWST):

Baumeisterarbeiten	L. Gasser & Co. AG	Fr.	149'230.95
Installationsarbeiten	Stadt Schlieren, Abteilung Werke, Versorgung und Anlagen	Fr.	139'660.00
Projekt und Bauleitung	Stadt Schlieren, Abteilung Bau und Planung, Bereich Tiefbau	Fr.	42'320.00
3. Der Abteilungsleiter Bau und Planung wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt und ermächtigt, die entsprechenden Aufträge zu erteilen und die Werkverträge zu unterzeichnen.

4. Mitteilung an
- L. Gasser & Co. AG, Überlandstrasse 42, 8051 Zürich
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin